

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年03月27日

計画の名称	沼津市公共下水道耐震・ストックマネジメント支援事業（防災・安全）											
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	沼津市											
計画の目標	下水道としての機能確保と、道路陥没や地震時等による二次災害を防止するため、下水道施設の計画的な改築及び耐震化を推進する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	3,313	A	3,313	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2	R4末	R6末
1	西部処理区第8処理分区における管渠の耐震化対策率を0.0%(R2)から47%(R6末)に増加させる。 管渠の耐震化率（％） 耐震化対策済み箇所 / 対策計画箇所 ×100	0%	31%	47%
2	中部浄化プラントにおける施設のストックマネジメント計画に基づく改築更新率を0.0%（R2）から100%（R6末）に増加させる。 ストックマネジメント計画に基づく中部浄化プラントの改築更新率（％） 改築更新実施済み設備数 / 改築更新すべき設備数 ×100	0%	41%	100%
3	中部ポンプ場における施設の改築更新率を0.0%（R2）から100%（R6末）に増加させる。 ストックマネジメント計画に基づくポンプ場の改築更新率（％） 改築更新実施済み設備数 / 改築更新すべき設備数 ×100	0%	0%	100%
4	中部処理区中部第1分区における管渠のストックマネジメント計画に基づく改築更新率を0.0%(R2)から100%(R4末)に増加させる。 ストックマネジメント計画に基づく管渠の改築更新率（％） 改築更新実施済み管渠延長 / 改築更新すべき管渠延長 ×100	0%	100%	100%
5	ストックマネジメント計画に基づく点検・調査実施率を0.0%(R2)から100%(R6末)に増加させる。 ストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検・調査率（％） 点検・調査済み延長 / 点検・調査計画延長 ×100	0%	60%	100%
6	マンホールポンプにおける施設のストックマネジメント計画に基づく改築更新率を0.0%(R2)から100%(R6末)に増加させる。 ストックマネジメント計画に基づくマンホールポンプの改築更新率（％） 改築更新実施済みマンホールポンプ箇所数 / 改築更新すべきマンホールポンプ箇所数 ×100	0%	60%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	沼津市	直接	沼津市	管渠(汚水)	改築	西部処理分区 第8処理分区 管渠耐震化	実施設計 MH浮上防止対策 N=111箇所	沼津市						213		策定済
	下水道総合地震対策計画																		
	A07-002	下水道	一般	沼津市	直接	沼津市	終末処理場	改築	中部処理区 中部浄化プラント	実施設計 汚水処理施設 改築・更新	沼津市						2,167		策定済
	下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-003	下水道	一般	沼津市	直接	沼津市	ポンプ場	改築	中部処理区 中部ポンプ場	実施設計 ポンプ場 改築・更新	沼津市						634		策定済
	下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-004	下水道	一般	沼津市	直接	沼津市	管渠(汚水)	改築	中部処理区 中部第1分区 管渠改築・更新	実施設計 管渠更生・布設替え L=2,000m	沼津市						76		策定済
	下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-005	下水道	一般	沼津市	直接	沼津市	管渠(汚水)	改築	沼津市下水道ストックマネジメント	点検・調査 L=81,551m	沼津市						177		策定済
	下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-006	下水道	一般	沼津市	直接	沼津市	管渠(汚水)	改築	沼津市下水道ストックマネジメント	実施設計 マンホールポンプ 改築・更新 N=5箇所	沼津市						46		策定済
	下水道ストックマネジメント計画																		
											小計						3,313		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03			
配分額 (a)	95	228			
計画別流用増 減額 (b)	5	0			
交付額 (c=a+b)	100	228			
前年度からの繰越額 (d)	0	53			
支払済額 (e)	47	124			
翌年度繰越額 (f)	53	157			
うち未契約繰越額 (g)	34	20			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	34	7.11			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	入札不調のため				

事前評価チェックシート

計画の名称： 沼津市公共下水道耐震・ストックマネジメント支援事業（防災・安全）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等との整合性 1) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 1) 地域の課題を踏まえて整備計画の目標を設定している。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と定量的指標の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と定量的指標の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と定量的指標の整合性等 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と定量的指標の整合性等 4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運 1) まちづくりに向けた機運がある。	○
III. 計画の実現可能性 地元の機運 2) 住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 2) 交付期間中の計画管理（モニタリング）を実施する予定である。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 3) 計画について住民等との間で合意が形成されている。	○

(参考様式 3) 参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	沼津市公共下水道耐震・ストックマネジメント支援事業(防災・安全)		
計画の期間	令和2年度～令和6年度(5年間)	交付対象	沼津市
<p data-bbox="62 344 784 568">沼津市公共下水道耐震・ストックマネジメント支援事業(防災・安全)</p> <p data-bbox="806 344 1075 568">沼津市公共下水道耐震・ストックマネジメント支援事業(防災・安全)</p> <p data-bbox="1097 344 1276 568">沼津市公共下水道耐震・ストックマネジメント支援事業(防災・安全)</p> <p data-bbox="1299 344 1478 568">沼津市公共下水道耐震・ストックマネジメント支援事業(防災・安全)</p> <p data-bbox="1500 344 1680 568">沼津市公共下水道耐震・ストックマネジメント支援事業(防災・安全)</p> <p data-bbox="1702 344 1881 568">沼津市公共下水道耐震・ストックマネジメント支援事業(防災・安全)</p> <p data-bbox="1904 344 2083 568">沼津市公共下水道耐震・ストックマネジメント支援事業(防災・安全)</p>			