

(都) 沼津南一色線道路測量設計業務委託 (仮称) 委託費内訳表

経費区分： 測量業務

工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)
直接測量費							
	基準点測量	4級基準点		点	8		
	水準点測量	水準点設置	永久標識以外	点	3		
			永久標識	点	3		
	現地測量	現地測量(作業計画)	S=1/500 都市近郊・平地	業務	1		
		現地測量	S=1/500 都市近郊・平地	km2	0.015		
	路線測量	沼津南一色線	L=0.32km	式	1		
		市道1672号線	L=0.25km	式	1		
打合せ協議							
	打合せ等			式	1		
直接測量費(積上)							
諸経費							
測量業務合計(A)							

経費区分： 設計業務

工種	種別	細別	規格	単位	数量	単価 (円)	金額 (円)
道路設計関連							
	道路詳細設計	予備設計なし	L=0.32km	式	1		
	平面交差点詳細設計	予備設計なし		式	1		
	道路詳細設計	予備設計なし	L=0.20km	式	1		
	交通シミュレーション			式	1		
橋梁・トンネル設計関連							
	橋梁予備設計(共通)			式	1		
	橋梁予備設計		L=83.0m	橋	1		
	橋梁詳細設計(共通)			式	1		
	(RC)多径間連続ラーメン橋	基本構造物	橋長L=66.0m	橋	1		
	逆T式橋台			基	2		
	既製杭	橋台基礎工		基	2		
	柱式橋脚	2柱式		基	5		
	既製杭	橋脚基礎工		基	5		
	景観検討			式	1		
トンネル設計							
	箱型函渠予備設計		N=1箇所	式	1		
	函渠工詳細設計		L=55.0m	箇所	1		
	箱型函渠詳細設計		断面数=2 1連1層	式	1		
	景観検討			式	1		
	擁壁・補強土予備設計		N=2箇所	式	1		
	U型擁壁詳細設計		N=2箇所	式	1		
	一般構造物基礎工詳細設計			箇所	2		
関連施設設計							
	標識詳細設計			基	2		
	道路排水設備設計	ポンプ場合む		式	1		
	全体施工検討			式	1		

(都) 沼津南一色線道路測量設計業務委託(仮称) 委託費内訳表

照明設備設計関連							
	道路照明施設詳細設計			式	1		
	交差点照明施設詳細設計		江原公園交差点・市道1672号線交差点	箇所	2		
	函渠内照明施設詳細設計			箇所	1		
	配電線路詳細設計			式	1		
	逆T式擁壁詳細設計			式	1		
打合せ協議							
	打合せ等			式	1		
直接原価(積上)							
諸経費							
設計業務合計(B)							
					(A) + (B) 全体業務費合計		

委託料上限額を設定した際の項目となりますので参考にしてください。